

Стартира изпълнението на СМР по проект „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етапи II“

Четвъртък, 8 Юни 2023

Днес 08.06.2023 г. стартира изпълнението на СМР по проект „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етапи II“.

Община град Добрич получи финансиране в размер на 5 435 790 лв. е осигурено от националния бюджет с Решение №711 на Министерски съвет от 30.09.2022 г.

Стойността на етап II възлиза на 4 235 094,37 лв. без ДДС.

Дължина на канализационната мрежа в етап II е L= 4 466,33 m по съществуващи улици, както следва:

Канализацията ще се изпълнява чрез изкопно полагане от пластмасови гофрирани тръби с диаметри DN 315. Тръбите са от полипропилен с коравина на тръбата SN10. Всички имоти в обхвата на етап II ще бъдат включени в новоизградената битова канализация, чрез сградни канализационни отклонения. Сградните канализационни отклонения ще се изпълняват от тръби DN200 PE и ще достигат до границата на имотите.

Ревизионните шахти по трасетата на канализацията ще се изпълняват от предварително изработени стоманобетонови и бетонови елементи.

Етап II - обхваща следните улици: ул. „Хемус“ - участъка от бул. „Добруджа“ до ул. „Ст. Чилингиров“ и от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Чавдар войвода“ Ул. „Княз Ал. Батенберг“ – от ул. „Капитан Райчо войвода“ до ул. „Победа“ ул. „Петър Берон“ – от бул. „Добруджа“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“ Ул. „Момчил войвода“ – от бул. „Добруджа“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“ Ул. „Искър“ – от ул. „Хемус“ до ул. „Чавдар Войвода“ Ул. „Чавдар войвода“ - от ул. „Хемус“ до КПС Ул. „Асеница“ – от ул. „Твърдица“ до ул. “Капитан Райчо войвода“ Ул. „Капитан Райчо войвода“ – от ул. „Господин Желязков“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“ Ул. „Петрохан“ – вот ул. „Ст. Чилингиров“ до ул. „Княз Ал. Батенберг“ Ул. „Сома войвода“ – от ул. „Хемус“ до ул. „Петрохан“ „Владая“ – от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Петър Берон“ Ул. „Момин проход“ – от ул. „Момин проход“ до ул. „Чавдар войвода“ Ул. „Ябълкова градина_ - от ул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Хемус“ Ул. „Без име“- от ул. „Петрохан“ до ул.“Асеница“