Проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич"

Вторник, 23 Юни 2020

На 12 март 2020 г. Общи на град Добрич започна изпълнението на дейностите **по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“,** договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по **Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,** финансирана **от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)** . О**бщата му стойност е 8 138 546,72 лв.** Безвъзмездното финансиране е в рамките на 7 856 290,60 от които **85% или** 6 677 847,01 лв. от ЕФРР, а 15% или **1 178 443,59 лв. са за сметка на националния бюджет.** Съфинансирането на общината е 327 256,12 лв. са. Срокът за изпълнение е **30 месеца**.

Една от основните дейности е внедряване на **Интелигентна транспортна система** за управление на трафика (ИТС), която ще променя циклите на всички 20 светофарни кръстовища в града, с оглед

натовареността им с автомобили, като ще бъде поставена нова светофарна уредба на централния пазар. За тази цел остарелите светофарните секции ще бъдат заменени с LED секции, ще се поставят **датчици,** които да отчитат натовареността на кръстовищата, **подземните кабели и обратните броячи** ще бъдат заменени**, светофарните стълбове** – рехабилитирани. Това ще стане възможно с нова автовишка, закупена за поддръжка на светофарните секции. Ще бъдат доставени сървър, компютърна система и софтуер за управление на светлинното регулиране на кръстовищата.

Интелигентна система за управление на трафика ще бъде инсталирана в специално изграден **Център за управление на трафика (ЦУТ)** , за чието нормално функциониране ще бъдат **закупени и инсталирани 3 бр. специализирани контейнера**: **офис контейнер** за осъществяване на ежедневните офис дейности, **гаражен** за съхранение на подвижната автовишка и **складов контейнер** за съхранение на необходимите материали. В същия център ще се помещава и **Системата за управление на Обществения транспорт (СУОТ), с цел** осигуряване спазване на разписанията и проследяване на подвижния състав. СУОТ освен специфичното оборудване и софтуер ще включва 50 бордови компютри с GPS, които ще бъдат монтирани в превозните средства, обслужващи обществения транспорт в гр. Добрич и услуга за уведомяване с SMS.

Ще бъдат реконструирани **30 спирки** по бул. „Добричка епопея“, бул. „Добруджа“, бул. „25-ти септември“, ул. „Никола Петков“, ул. „Любен Станчев“ и бул. „Трети март“, ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Отец Паисий“**,** на които ще бъдат поставени табели с разписания и електронни информационни табла.

Ще се извърши **цялостна реконструкция на бул. „Добричка епопея“** с дължина 1500 м., ленти за движение 2х7,50 м, тротоари с ширина от 1 до 4 м и велоалеи. Ще бъде ремонтирано и мостовото съоръжение по бул. "Добричка епопея".

Чрез открита обществена поръчка е избран изпълнител за строително ремонтните дейности, със срок на изпълнение 6 месеца. Откриването на строителна площадка е предвидено за 26.06.2020 г. от 14.00ч., а от 13.00 ч. в сградата на Община град Добрич ще се проведе встъпителна пресконференция.

По проекта ще бъде обновен частично подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕООД - партньор по проекта, който ще обслужва обновения булевард „Добричка епопея“- **линии 124, 201, 233 ,** като за целта ще се закупят **4 електробуса, 2 зарядни станции и трансформатор.**

Община град Добрич периодично ще публикува информация за напредъка на дейностите по проект **„Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“.**

http://2020.eufunds.bg/bg/0/35/Project/BasicData?contractId=wxQQsyIChG8%3D&isHistoric=False

„Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич ”, Договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Файлове:

SPIRKI.docx

Дата: 23.06.2020 / 11:45